LAGEDE VIIMISTLUSE TABEL

LAED

pos.	viimistlusviis / materjal	värvitoon/ materjal [kood]	toote nimi/ kood	tarnija	märkused
L1	Kipsplaadist ripplagi värvitud valgeks. Paigaldada laekarniis näidatud asukohta: C990, 21,6x15,9x200 cm Laekarniisid värvitud valgeks.	Toonimata valge		Värv: Tikkurila Laerosetid: Orac Decor	
L2	Perforeeritud akustilisest kipsplaadist ripplagi värvitud valgeks. Perforeeritud kipsplaat: Knauf Cleaneo Akustik UFF 12/25 R, 12,5x1200x2000 mm	Toonimata valge	00612588 (valge kangas tagaküljel)	Värv: Tikkurila Perforeeritud kipsplaat: Knauf	Kipsplaadi vuugid pahteldada ja värvida. Kipsplaadi paigaldamiseks kasutada Knauf kande-, hoideprofiile ja riputeid.
L3	Perforeeritud akustilisest kipsplaadist ripplagi värvitud roheliseks. Perforeeritud kipsplaat: Knauf Cleaneo Akustik UFF 12/25 R, 12,5x1200x2000 mm	RAL 6002 Laubgrün (roheline)	00591148 (must kangas tagaküljel)	Värv: Tikkurila Perforeeritud kipsplaat: Knauf	Kipsplaadi vuugid pahteldada ja värvida. Kipsplaadi paigaldamiseks kasutada Knauf kande-, hoideprofiile ja riputeid. NB! Perforeeringu augud peavad samuti olema värvitud roheliseks.
L4	Akustiline moodul-ripplagi, 1200x150/300/600x20 mm + poolpeidetud T-liist, toon standard must		Ecophon Focus Lp, valge (NCS S 0500-N)	Saint-Gobain Ehitustooted AS	Akustilise moodulplaadi paigaldamiseks kasutada Ecophon kande-, hoideprofiile ja riputeid.
L11	Konstruktiivne lagi värvitud valgeks.	Toonimata valge		Tikkurila	

MÄRKUSED

1. Kinnistesse kipslagedesse paigaldada vastavalt vajadusele alumiiniumraamis kipsplaadiga kaetud hooldusluugid.

NB! Materjalide täpsed karakteristikud vaata eraldi materjalide tabel !

MÄRKUSED

1. **Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust koha peal!**
2. Ripplagede plaani korrigeeritakse peale eriosade projekti valmimist.
3. Valgustite plaani vaadata koos elektriprojekteerija poolt esitatud plaanide ja spetsifikatsioonidega.
4. Joonised ja spetsifikatsioonid moodustavad terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
5. Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate paigaldus- ja kasutusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või edasimüüjatelt.
6. Kõik muudatused kooskõlastada Tellija ja sisearhitektidega.

Valgustite spetsifikatsioon vt. eraldi tabel.
Tööruumides üldvalgustuse valgustugevus 500 LUX.
Tööruumides tuleb valgustid valida valge valgusega (4000 K).
Fuajee valgustite valgustemperatuur 3000K.

Objekt Tartu mnt. 85 hoone, Tartu mnt. 85, Tallinn		**Joonise nimi** I korrus Lae- ja valgustuse plaan
Tellija Riigi Kinnisvara AS, Lelle 24, 11318, Tallinn	**Töövõtja** KAMP ARHITEKTId, Tatari 64, 10134 Tallinn | www.kamp.ee, Tel +372 600 5246 | info@kamp.ee	**Arhitektid** Jan Skolimowski, Anne Pihel
Joonise number 120	**Projekti osa** Sisearhitektuur	**Mõõtkava** 1:50
Töö number 19003	**Staadium** Põhiprojekt	**Kuupäev** 08/07/2019